

Wykaz urządzeń fizjoterapeutycznych

Lp.	Urządzenia	Ilość
1.	Biurko lekarskie	5
2.	Fotele do biurek	5
3.	Krzesła do poczekalni	20
4.	Parawany	14
5.	Leżanki	5
6.	Laser fizjoterapeutyczny	1
7.	Prądy fizjoterapeutyczne	2
8.	Materace fizjoterapeutyczne	10
9.	Rotor do ćwiczenia nadgarstków	2
10.	Leżanka do magnetoterapii	1
11.	Stół do trakcji kręgosłupa	1
12.	Kabina UGUL z wyposażeniem	1
13.	Elektryczny stół rehabilitacyjny	1
Razem		

W O S T
mgr inż. Mariusz Czygień

Roboty budowlane w ramach projektu p.n. „ Wdrożenie metod rehabilitacji fizycznej dla grup szczególnie narażonych w obszarze przygranicznym”

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Roboty budowlane - tynki i malowanie			
1	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej $((3,61+2,60)*2+(5,25+4,55)*2+(5,20+2,66)*2+(5,20+3,30)*2+(5,25+6,17)*2+(5,25+6,12)*2+(5,50+2,23)*2)+(4,00+14,45)*2$ $*3,20+(6,55+4,60)*2*2,50$ - stolarka okienna i drzwiowa $-0,85*1,25*2+1,35*1,95*8+1,45*1,25*3-2,95*1,75*3-0,80*2,00*2-1,00*2,00$	m2	299,610
		m2	3,685
	razem	m2	303,295
2	KNR 4-01 0701/08 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej $(3,61*2,60)+(5,25*4,55)+(5,20*2,66)+(5,20*3,30)+(5,25*6,17)+(5,25*6,12)+(5,50*2,23)+(4,00*14,45)+(6,55*4,60)$	m2	228,983
	razem	m2	228,983
3	KNR 4-01 0106/05 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic $(3993,87+228,983)*0,02$	m3	84,457
	razem	m3	84,457
4	KNR 4-04 1101/03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	84,457
5	KNR 4-04 1101/06 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym Krotność = 4	m3	84,457
6	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	303,295
7	KNR 4-01 0716/04 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich	m2	228,983
8	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	303,295
9	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	228,983
10	KNR K-04 0109/01 Wykonanie na gotowym podłożu tynków akrylowych mozaikowych z zaprawy Mozatynk o wielkości kamienia 1,2mm przy ociepleniu ścian budynków w systemie Turbo $((3,61+2,60)*2+(5,25+4,55)*2+(5,20+2,66)*2+(5,20+3,30)*2+(5,25+6,17)*2+(5,25+6,12)*2+(5,50+2,23)*2)+(4,00+14,45)*2$ $*1,20+(6,55+4,60)*2*1,20$	m2	196,820
	razem	m2	196,820
11	KNR 2-02u1 000400/04 Elementy wykończenia boazerii - cokół - analogia listwa ochronna oparciowa	m	120,000
12	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi wewnętrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem $((3,61+2,60)*2+(5,25+4,55)*2+(5,20+2,66)*2+(5,20+3,30)*2+(5,25+6,17)*2+(5,25+6,12)*2+(5,50+2,23)*2)+(4,00+14,45)*2$ $*2,00+(6,55+4,60)*2*1,30+228,983$	m2	457,553
	razem	m2	457,553
Roboty budowlane - posadzki			
13	KNR 4-04 0504/06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie $(3,61*2,60)+(5,25*4,55)+(5,20*2,66)+(5,20*3,30)+(5,25*6,17)+(5,25*6,12)+(5,50*2,23)+(4,00*14,45)+(6,55*4,60)$	m2	228,983
	razem	m2	228,983
14	KNR 2-02u2 1130/01 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 80% $((3,61*2,60)+(5,25*4,55)+(5,20*2,66)+(5,20*3,30)+(5,25*6,17)+(5,25*6,12)+(5,50*2,23)+(4,00*14,45)+(6,55*4,60))*80%$	m2	183,186
	razem	m2	183,186
15	KNR 2-02u2 2807/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	228,983
16	KNR 2-02u2 2809/04 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 $(3,61+2,60)*2+(5,25+4,55)*2+(5,20+2,66)*2+(5,20+3,30)*2+(5,25+6,17)*2+(5,25+6,12)*2+(5,50+2,23)*2+(4,00+14,45)*2+(6,55+4,60)*2$	m	184,980
	razem	m	184,980
17	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	10,000
Stolarka drzwiowa			
18	KNR 0-19 1024/07 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - zewnętrznych antywłamaniowych 1,00*2,05*3	m2	6,150
	razem	m2	6,150
19	KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi wewnętrznych PCV 2,08*0,90*8	m2	14,976

Roboty budowlane w ramach projektu p.n. „, Wdrożenie metod rehabilitacji fizycznej dla grup szczególnie narażonych w obszarze przygranicznym"

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		razem	14,976
	Instalacje elektryczne		
20	Kalkulacja indywidualna Montaż instalacji elektrycznej z okablowaniem, osprzętem, oświetleniem i rozdzielnią oraz mediami	kpl	1,000